

ガソリンスタンドなど
施設埋設にも有効

ローコスト・短工期を実現



WT 工法

平成 29 年 4 月
雨水貯留浸透技術協会より認定を取得

4 千万円

※純貯水量 1000m³ あたり

コスト比較

プレキャストコンクリート

5 千 5 百万円

※純貯水量 1000m³ あたり

※ 当社シミュレーションによるものです。

施工ステップ

壁の改良



改良壁の掘削形成と
貯留槽部スキ取り



工事日数比較

※プレキャスト貯留槽、現場打ち式貯留層の工事日数は当社シミュレーションによるものです。

■WT工法プラスチック貯留槽 [60日]

	10日	20日	30日	40日	50日	60日	70日	80日	90日	100日	110日	120日	130日	140日	150日	160日	170日	180日
準備工	●																	
本体工事			●															

60 日

■プレキャスト式貯留槽 [100日]

	10日	20日	30日	40日	50日	60日	70日	80日	90日	100日	110日	120日	130日	140日	150日	160日	170日	180日
準備工	●																	
本体工事					●													

100 日

■現場打ち式貯留槽 [180日]

	10日	20日	30日	40日	50日	60日	70日	80日	90日	100日	110日	120日	130日	140日	150日	160日	170日	180日
準備工	●																	
本体工事					●													

保護シート敷設スペース点検口設置

砕石投入・保護シート敷設放政

底盤改良

